

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER  
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

**OGGETTO:** Nuove strutture di sostegno dei nuovi pannelli espositivi e creazione di passerelle in acciaio

**COMMITTENTE:** Complesso Monumentale della Pilotta

Data, 12/11/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL CONCORRENTE**  
*(timbro e firma)*

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 NP1	<p>Nuove strutture di sostegno dei nuovi pannelli espositivi</p> <p>Fornitura e posa di nuove strutture di sostegno dei nuovi pannelli espositivi realizzate con travature reticolari in tubolari metallici con sistema tubo-giunto fissate alle strutture esistenti. Strutture realizzate con tubi di materiale, diametro e spessore analoghi a quello delle strutture esistenti. Compresi il taglio a sezione degli elementi, gli sfridi, le saldature, le bullonature, le filettature, i pezzi speciali, i giunti e la carpenteria metallica necessaria per i fissaggi dei vari elementi tra di loro e con le strutture esistenti. Compresa la zincatura e la verniciatura di tutti gli elementi della nuova struttura con colore analogo a quello delle strutture esistenti. Compreso il carico, il trasporto delle strutture presso il luogo di montaggio, lo scarico, la movimentazione dei materiali, il trasporto al piano e il loro montaggio. Compreso l'allestimento delle aree di cantiere necessarie alle lavorazioni, il montaggio, il nolo e lo smontaggio al termine dei lavori delle opere provvisorie (ponteggi e trabattelli), il noleggio e l'utilizzo delle macchine e degli apparecchi di sollevamento necessari per il trasporto in quota dei materiali (gru, autocarro con gru, piattaforma elevatrice, ecc.).</p> <p>Compresa la pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni al termine dei lavori. Compresa la redazione di tutta la documentazione necessaria per il montaggio e la realizzazione, in sicurezza, delle nuove strutture secondo le norme vigenti (POS, Pimus, Relazione strutturale, ecc.). Prezzo per singolo blocco di parete da realizzare. Compreso trasporto e il sollevamenti in quota dei materiali necessari alle lavorazioni. Si intendono compresi i macchinari e le opere provvisorie necessari e per le lavorazioni. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Rimangono inclusi il costo dei materiali d'uso, le prestazioni d'opera ed il nolo delle attrezzature.</p> <p>Strutture: singolo blocco di parete</p>	SOMMANO... cadauno	2,00			
2 NP2	<p>Nuove pareti espositive</p> <p>Fornitura e posa di nuove pareti espositive (realizzate come da disegni esecutivi) rivestite sulle due facce con pannelli a struttura listellare e rivestimento in multistrato di pioppo 6 mm con doppia copertina in MDF ignifugo da 3 mm montate su struttura interna (montanti e traversi) con masselli di abete 66x66 mm. Compresi piatti e profili in acciaio laterali, compresi profili ed elementi in acciaio e pezzi speciali di qualsiasi forma e dimensione per il fissaggio delle nuove pareti alle strutture in tubolari metallici e alle murature, compreso binario superiore in acciaio, la carpenteria metallica e gli accessori per il sostegno delle opere d'arte esposte. Compresi tagli, sagomature, sfridi, saldature, bullonature, chiodature, i fissaggi, gli assemblaggi delle varie parti, la verniciatura del legno con colore e finitura a scelta della D.L., fondo antiruggine e verniciatura finale data a due mani tipo o similare "acqua stand" a coprire con colore e finitura a scelta della D.L. sulle parti metalliche, gli accessori per il montaggio, il montaggio della parete, il fissaggio della stessa alle strutture esistenti e le opere murarie. Comprese le assistenze necessarie al montaggio delle pareti e i ripristini al termine delle lavorazioni. Compreso il carico, il trasporto dei materiali presso il luogo di lavoro, lo scarico, la movimentazione dei materiali, il trasporto al piano e il montaggio. Compreso il trasporto e il sollevamenti in quota dei materiali necessari alle lavorazioni. Si intendono compresi i macchinari e le opere provvisorie necessarie per le lavorazioni. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Rimangono inclusi il costo dei materiali d'uso, le prestazioni d'opera ed il nolo delle attrezzature.</p> <p>Pareti espositive</p>	SOMMANO... mq	60,80			
	<b>A RIPIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
3 NP3	Realizzazione e posa in opera di passerella metallica in acciaio h. 120, realizzata con profili saldati sezione a L 60x60, spessore 6 mm, con sovrastanti pannelli grigliati maglia 30x50, piatto 30x2, staffe di fissaggio e tavolato in legno sp 20 mm. Largh. dei pannelli grigliati 1000 mm, Lungh. 2460 mm. Nella lavorazione è compresa la fornitura e posa in opera di montanti verticali costituiti da piatti in acciaio S275, come da disegno esecutivo e successiva posa di traversi/tondini orizzontali e corrimano superiore circolare di acciaio, comprensiva di piastre di ancoraggio e bulloneria e parapiede tubolare 120x30x2. compreso lo smontaggio e trasporto a discarica dei porzione della ringhiera esistente. realizzazione passerella pedonale	mq	4,92			
	SOMMANO...					
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					
	<b>T O T A L E euro</b>					
	<i>(diconsì euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____ %					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	Oneri di sicurezza aziendali euro _____					
	Costi della manodopera euro _____					
	Data, 12/11/2021					
	<b>IL CONCORRENTE</b> <i>(timbro e firma)</i>					
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					